Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
101	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,67
102	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
103	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
104	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,27
105	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,27
106	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
107	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
108	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,67
109	Holl i komunikacja	gres	217,73
110	Przedsionek WC	gres	12,58
111	WC męskie	gres	15,50
112	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
113	Przedsionek WC	gres	10,97
114	WC damskie	gres	16,44
115	Kotłownia	gres	22,38
116	Serwerownia	gres	8,39
116a	WC nauczycieli	gres	3,82
117	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
118	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
119	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
120	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
121	Sala dydaktyczna	wykładzina	66,33
122	Sala dydaktyczna	wykładzina	68,33
		Razem:	**845,27**

A1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 1x35W, TYP RIDI PFAG-T16 135 EVG IP65

A2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x35W, TYP RIDI PFAG-T16 235 EVG IP65

B1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 SG IP20

C1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 3x14W, TYP RIDI EBRME 414/24-3 OS IP40

C2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 OS IP40

C3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 OSD IP54

D1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x18W, TYP RIDI EBD 235/218 SG EVG + DGD 235W IP44

S1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x35W, TYP RIDI ABR 435/49/80 T IP20

Z1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ METALOHALOGENOWYCH, 1x70W, TYP RIDI JOLLY 1/A 70W

R2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 1x54W, TYP RIDI EBWME 128/54 IP20

PRZYCISK BISTABILNY OŚWIETLENIA KOMUNIKACJI I KLATKI SCHODOWEJ

SPW — SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA DWUBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA KORYTARZOWY

R — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODYNKOWA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI

INSTALACJA PROWADZONA W SUFITACH PODWIESZONYCH WKORYTACH KABLOWYCH TYP KPR200. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO POKAZANA NA ODRĘBNYM RYUSNKU W PROJEKCIE. TRASY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJACYCH ROZDZIELNICE OBIEKTU POKAZANO NA RYSUNKU W PROEJCKIE. PRZEWODY WYPROWADZONE Z SUFITÓW PODWIESZONYCH DO POMIESZCZEŃ WPROWADZONE BĘDĄ W RURACH OCHRONNYCH.

INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NANIESIONO KOLOREM SZARYM.

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO	10.2014
RZUT PARTERU - INST. OŚWIETLENIOWA	1:100	rys.nr 28/E

PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU: KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	