Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
101	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,67
102	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
103	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
104	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,27
105	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,27
106	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
107	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
108	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,67
109	Holl i komunikacja	gres	217,73
110	Przedsionek WC	gres	12,58
111	WC męskie	gres	15,50
112	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
113	Przedsionek WC	gres	10,97
114	WC damskie	gres	16,44
115	Kotłownia	gres	22,38
116	Serwerownia	gres	8,39
116a	WC nauczycieli	gres	3,82
117	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
118	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
119	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
120	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
121	Sala dydaktyczna	wykładzina	66,33
122	Sala dydaktyczna	wykładzina	68,33
		Razem:	845,27

OZNACZENIA

- 2 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP - SIEĆ LAN
- 1 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP - SIEĆ TELEFONICZNA
- KAMERA STACJONARNA IP TYP BC820-SFP Z INTERFEJSEM SFP MM W OBUDOWIE
- K — KONTAKTRON (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA) - INSTALOWANY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH
- C — CZUJNIK DUALNY (PIR+MIKROFALA) Z ANTYMASKINGIEM TYP NEXT PLUS DUO AM - INSTALOWANA PRZY OKNACH ZEWNĘTRZNYCH PARTERU
- KLAWIATURA STERUJĄCA LCD AlphaVision ML/XL (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA)
- INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (OPRÓCZ KOTŁOWNI)
- INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
- INSTALACJA RADIOWĘZŁOWA
- INSTALACJA MONITORINGU CCTV
- INSTALACJA PRZYZYWOWA
- LPD — LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY + SZAFA RACK 1000x1000 19" 42U
- CP — CENTRALA PRZYZYWOWA
- CA — CENTRALA ALARMOWA
- S — SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-ŚWIETLNY
- K — KASOWNIK
- P — PRZYCISK ALARMOWY
- INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ
- S — SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO ŚWIETLNY (WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY)
- PP — PUSZKA PODŁOGOWA 215x255mm
- GŁOŚNIK SUFITOWY 6W
- REGULATOR GŁOŚNOŚCI

INSTALACJA PROWADZONA W SUFITACH PODWIESZONYCH WKORYTACH KABLOWYCH TYP KPR200. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO POKAZANA NA ODRĘBNYM RYUSNKU W PROJEKCIE. TRASY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICE OBIEKTU POKAZANO NA RYSUNKU W PROEJCKIE. PRZEWODY WYPROWADZONE Z SUFITÓW PODWIESZONYCH DO POMIESZCZEŃ WPROWADZONE BĘDĄ W RURACH OCHRONNYCH.

INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NANIESIONO KOLOREM SZARYM.

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT, UL. LISOWSKIEGO 2/4, 65-072 ZIELONA GÓRA, tel. +48 68 320 15 75	GMINA GNIEZNO, UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO; BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA; DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO	10.2014
RZUT PARTERU - INST. NISKOPRĄDOWE	1:100	rys.nr 32/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektrycznej
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej