OZNACZENIA

- A1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 1x28W, TYP REX PFAG-T16 135 EVG IP65
- A2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x35W, TYP REX PFAG-T16 235 EVG IP65
- B1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP REX EBRAC 414/24 SG IP20
- B2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 3x14W, TYP REX EBRAC 414/24-3 OS IP40
- C1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP REX EBRAC 414/24 OS IP40
- C2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP REX EBRAC 414/24 OSD IP54
- D1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x18W, TYP REX EBD 230/218 SG EVG + OCD 230M IP44
- E1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x35W, TYP REX ABR 435/49/80 1 IP20
- Z1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ: METALOWALOGENOWYCH, 1x70W, TYP REX JOLLY 1/A 70W
- PRZYCISK BEZSTABILNY OŚWIETLENIA KOMUNIKACJI I KLATKI SCHODOWEJ
- SPW — SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA KORYTARZOWY
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYNCZE PODWÓJNE 230VAC/16A/Z
- R — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI
- 1 — CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA MCXT HP31 Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ, 2x0,21kW/230VAC
- 2 — CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA MCXT HP32 Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ 2x0,57kW/400VAC
- 3 — CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA MCXT HP33 Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ 2x1,1kW/400VAC
- 2 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP – SIEĆ LAN
- 1 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP – SIEĆ TELEFONICZNA
- KAMERA CCTV IP – 1000K KOMUNIKACJI
- CCTV — STANOWISKO MONITORINGU CCTV (SZAFA WISZĄCA RACK Z REJESTRATOREM, MONITOR 22")
- K — KONTAKTRON (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA) – INSTALOWANY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH
- C — CZUJKA RUCHU DUALNA (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA) – INSTALOWANA PRZY OKNACH ZEWNĘTRZNYCH PARTERU
- KLAWIATURA STEROWANIA (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA)
- WN — WENTYLATOR NAWIEWNY 0,37kW/230VAC (POM. 114)
- WW — WENTYLATOR WYWIEWNY 0,54kW/400VAC (POM. 118)

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
101	Magazyn warzyw	gres	6,40
102	Obieralnia	gres	6,40
103	Biuro	wykładzina	6,40
104	Pom. na odpady	gres	3,30
105	Magazyn zastaw	gres	3,30
106	Mag. jaj i wyparzalnia	gres	3,48
107	Pom. Socjalne	gres	16,29
108	Łazienka	gres	6,40
109	Pom. porządkowe	gres	3,00
110	Komunikacja	gres	29,26
111	Mag. lodówek	gres	9,43
112	Mag. art. suchych	gres	10,24
113	Zmywalnia	gres	9,79
114	Kuchnia	gres	28,84
115	Jadalnia	gres	171,85
116	Hall i komunikacja	gres	577,83
117	Dyżurka	gres	23,14
118	Zaplecze sali	gres	21,34
119	Sala apelowa	gres	205,55
120	Kotłownia	gres	17,55
121	Przedsionek WC	gres	9,58
122	WC damskie	gres	15,03
123	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
124	Przedsionek WC	gres	12,11
125	WC męskie	gres	10,58
126	Pom. porządkowe	gres	4,06
127	Przedsionek	gres	18,92
		Razem:	1237,49

BUDYNEK GŁÓWNY

ABK-PROJEKT 15-120 BIAŁYSTOK 63-072 ZIELONKA-GÓRA tel. +48 68 320 10 75	GMINA GNIEŻNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO		10.2014
	BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DZIEDZICACH - BUDYNEK GŁÓWNY		
	DZIAŁKA NR 2068 OBRĘB 0003 W M. DZIEDZICAMA GM. GNIEZNO		
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		1:100	RYSUNEK 14/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	mgr inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 1/0170/03 w zw. zawodowy	
ASYSTENT INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	mgr inż. MAREK ŚEWERYN	UPR. NR 190/77/02 w zw. zawodowy	
RZECZOZNAWCA BADAŃ PROJEKTOWANIA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/0012/2 w zw. konstrukcyjny	