

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
2	KNR 2-01 0701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	1,00	m		
3	KNR 2-01 0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	1,00	m		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>krotność = 1,00</i>	1,00	m		
5	KNR 5-10 0508-05-020	Montaż mufy rozgałęźnej JLZR-2 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
6	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 8/1/1.5 wraz z fundamentem B-120 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
7	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm ² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm <i>krotność = 1,00</i>	5,00	m		
8	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Corona Street 42 W <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
9	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych <i>krotność = 1,00</i>	1,00	m		
10	KNNR 5 0605-070-040	Mechaniczne pograżenie uzimów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR <i>krotność = 1,00</i>	4,50	m		
11	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
12	KNNR 5 1204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski <i>krotność = 1,00</i>	10,00	szt		
13	wycena indywidualna-020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
14	kalk. własna-020	Prace nieprzewidziane w kosztorysie <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		

15	KNR 18-13 1327-0102-101	Badanie linii <i>krotność = 1,00</i>	1,00	odcin ek		
16	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
17	KNR 18-13 1346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
Razem kosztorys:						