

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej
ADRES INWESTYCJI : Zdziechowa dz. nr 94/2, 105, 99/9
INWESTOR : GMINA GNIEZNO
ADRES INWESTORA : GNIEZNO AL. REYMONTA 9-11
BRANŻA : PRACE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kanoniczak

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYPodatek VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Sieć wodociągowa				
1	KNR 2-01 0217-d.1 04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	272.250	0.00	0.00
2	KNR 2-01 0205-d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	64.350	0.00	0.00
3	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 2	m ³	64.350	0.00	0.00
4	KNR 2-18 0501-d.1 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka	m ²	198.000	0.00	0.00
5	KNR 2-18 0501-d.1 04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm, obsypka	m ²	198.000	0.00	0.00
6	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	272.250	0.00	0.00
7	KNR 2-01 0236-d.1 03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	272.250	0.00	0.00
8	KNR-W 2-18 d.1 0109-05 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione	m	330.000	0.00	0.00
9	KNR 2-19 0219-d.1 01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa sieci wodoc.	m	330.000	0.00	0.00
10	KNR 2-19 0134-d.1 02 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - oznakowanie hydrantu, zasuw	kpl.	4.000	0.00	0.00
11	d.1 kalk. własna	Przesunięcie istniejącego hydrantu	kpl.	1.000	0.00	0.00
12	d.1	rura ochronna dn180 PE	m	9.000	0.00	0.00
13	d.1	nasuwka dn110 PCV	m	1.000	0.00	0.00
14	d.1	króciec FW100	szt	1.000	0.00	0.00
15	d.1	tuleja kołnierzowa z kołnierzem 100/125	szt	4.000	0.00	0.00
16	d.1	trójnik żeliwny, kołnierzowy 100/100	szt	1.000	0.00	0.00
17	d.1	trójnik bosy 125/125	szt	1.000	0.00	0.00
18	d.1	zasuwa żeliwna dn100 wraz z trzpieniem i skrzynką uliczną	szt	1.000	0.00	0.00
19	d.1	mufa dn125 PE	szt	4.000	0.00	0.00
20	d.1	kolano PE dn125 90st.	szt	4.000	0.00	0.00
21	d.1	kolano PE dn125 90st.	szt	2.000	0.00	0.00
22	d.1	kolano PE dn125 45st.	szt	1.000	0.00	0.00
23	d.1	łuk dn125 PE 60st.	szt	1.000	0.00	0.00
24	d.1	łuk PE dn125 11st.	szt	2.000	0.00	0.00
25	KNR 9-22 0104-d.1 01	Hydranty ppoż. podziemne o średnicy 80 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
26	KNR 2-18 0609-d.1 01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m ³	0.210	0.00	0.00
27	KNR-W 2-18 d.1 0707-01 analogia	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	2.000	0.00	0.00
28	KNR-W 2-18 d.1 0704-02 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm - dn125	200m -1 prób.	2.000	0.00	0.00
29	d.1	badania bakteriologiczne wody	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Sieć wodociągowa						0.00
2		Obsługa geodezyjna				
30	d.2	Inwentaryzacja oraz obsługa geodezyjna	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Obsługa geodezyjna						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł